

一	电缆			
1	61-G-601风机 (0.75kW)			长度以现场实测为准
	ZR-YJV22-0.6/1kV-4×4	米	557	新建变电所至风机接线盒
	ZR-KVV22-0.45/0.75kV-10×2.5	米	557	新建变电所至现场操作柱
	ZR-KVV22-0.45/0.75kV-7×2.5	米	1100	新建变电所至罐区机柜间DCS
	ZR-DJYPVP22-0.3/0.5kV-2×2×2.5	米	1100	新建变电所至罐区机柜间DCS
2	61-G-602风机 (1.1kW)			长度以现场实测为准
	ZR-YJV22-0.6/1kV-4×4	米	520	SS16-1变电所至风机接线盒
	ZR-KVV22-0.45/0.75kV-10×2.5	米	520	SS16-1变电所至现场操作柱
	ZR-KVV22-0.45/0.75kV-7×2.5	米	150	SS16-1变电所至罐区机柜间DCS
	ZR-DJYPVP22-0.3/0.5kV-2×2×2.5	米	150	SS16-1变电所至罐区机柜间DCS
3	61-G-701风机 (1.1kW)			长度以现场实测为准
	ZR-YJV22-0.6/1kV-4×4	米	320	SS16-1变电所至风机接线盒
	ZR-KVV22-0.45/0.75kV-10×2.5	米	320	SS16-1变电所至现场操作柱
	ZR-KVV22-0.45/0.75kV-7×2.5	米	150	SS16-1变电所至罐区机柜间DCS
	ZR-DJYPVP22-0.3/0.5kV-2×2×2.5	米	150	SS16-1变电所至罐区机柜间DCS
4	61-G-702风机 (1.1kW)			长度以现场实测为准
	ZR-YJV22-0.6/1kV-4×4	米	430	SS16-1变电所至风机接线盒
	ZR-KVV22-0.45/0.75kV-10×2.5	米	430	SS16-1变电所至现场操作柱
	ZR-KVV22-0.45/0.75kV-7×2.5	米	150	SS16-1变电所至罐区机柜间DCS
	ZR-DJYPVP22-0.3/0.5kV-2×2×2.5	米	150	SS16-1变电所至罐区机柜间DCS
5	61-G-301风机 (1.1kW)			长度以现场实测为准
	ZR-YJV22-0.6/1kV-4×4	米	200	SS16-1变电所至风机接线盒
	ZR-KVV22-0.45/0.75kV-10×2.5	米	200	SS16-1变电所至现场操作柱
	ZR-KVV22-0.45/0.75kV-7×2.5	米	150	SS16-1变电所至罐区机柜间DCS
	ZR-DJYPVP22-0.3/0.5kV-2×2×2.5	米	150	SS16-1变电所至罐区机柜间DCS
6	61-G-101风机 (15kW)			长度以现场实测为准
	ZR-YJV22-0.6/1kV-4×10	米	120	新建变电所至风机接线盒
	ZR-KVV22-0.45/0.75kV-10×2.5	米	120	新建变电所至现场操作柱
	ZR-KVV22-0.45/0.75kV-7×2.5	米	1100	新建变电所至罐区机柜间DCS
	ZR-DJYPVP22-0.3/0.5kV-2×2×2.5	米	1100	新建变电所至罐区机柜间DCS
7	高压电缆			长度以现场实测为准
	ZR-YJV22-8.7/10kV 3×70	米	1100	
二	热镀锌保护管			
	DN32	米	150	
三	电缆桥架			6米跨度，热浸锌梯架长度以现场实测为准
	600×150	米	100	
	水平弯通 (600×150)	个	3	
	垂直下弯通 (600×150)	个	4	
	水平三通 (600×150)	个	2	
	水平四通 (600×150)	个	2	
	终端封头 (600×150)	个	8	
四	铜包钢扁钢接地线			长度以现场实测为准
	-40×4	米	200	
五	黄绿相间接地铜导线			
	BV-0.45/0.75-16mm ²	米	20	
六	防爆挠性连接管			Exd II BT4Gb
	BNG-700×M30*2 (外)			
	/G1 1/4" (内)	根	5	
	BNG-700×M36*2 (外)			
	/G1 1/2" (内)	根	1	