

PTA装置 2019年5月份控制阀检修发包清单

序号	位号	阀门类型	尺寸规格	检修内容								检修原因	检修内容	须由承揽商提供的备件	备注
				阀下上线	执行机构下线检修	解体检查清理	更换填料	阀内件修复	泄漏试验检查	安装调试	内件测绘				
1	VA-3101-1	角阀	14"×12"150LB		√					√		执行机构拆检, 阀芯阀座检查	检查保养执行机构(带手轮), 更换气缸密封圈, 测绘气缸及密封圈、阀内垫	气缸密封圈, 阀内垫片	
2	VA-3101-2	角阀	14"×12"150LB		√					√		重要阀门执行机构拆检	检查保养执行机构(带手轮), 更换气缸密封圈, 测绘气缸及密封圈	气缸密封圈	
3	VA-3101-3	角阀	14"×12"150LB		√					√		重要阀门执行机构拆检	检查保养执行机构(带手轮), 更换气缸密封圈, 测绘气缸及密封圈	气缸密封圈	
4	LV-2101-1	角阀	14"×12"300LB		√					√		执行机构拆检, 阀芯阀座检查	阀芯阀座检查, 测绘更换法兰垫和阀内垫, 手轮机构和执行机构解体保养	气缸密封圈, 阀内垫片	
5	LV-2101-2	角阀	14"×12"300LB		√					√		重要阀门执行机构拆检	手轮机构和执行机构拆检保养	气缸密封圈	
6	LV-2101-3	角阀	14"×12"300LB		√					√		重要阀门执行机构拆检	手轮机构和执行机构拆检保养	气缸密封圈	
7	LV-2201-1	角阀	18"×16"150LB		√					√		重要阀门执行机构拆检	手轮机构和执行机构拆检保养	气缸密封圈	
8	LV-2301-1	角阀	16"×14"150LB		√					√		重要阀门执行机构拆检	手轮机构和执行机构拆检保养	气缸密封圈	
9	LV-2301-2	角阀	16"×14"150LB		√					√		重要阀门执行机构拆检	手轮机构和执行机构拆检保养	气缸密封圈	
10	PV-2303-1	角阀	10"×8"150LB	√	√	√	√			√		阀卡	阀卡拆修; 更换法兰垫和阀内垫, 执行机构(带手轮)解体保养	气缸密封圈, 阀内垫片	
11	XV-2204	角阀	18"×16"300LB		√		√			√		填料漏, 气动马达动作不顺畅	更换填料, 执行机构拆检保养		
12	XV-2205	角阀	18"×16"300LB		√		√			√		填料漏, 气动马达动作不顺畅	更换填料, 执行机构拆检保养		
13	XV-2315	角阀	16"×14"150LB		√					√		气动马达动作不顺畅	执行机构拆检保养		
14	XV-2316	角阀	16"×14"150LB		√					√		气动马达动作不顺畅	执行机构拆检保养		
15	FV-2112-2	偏心阀	8" 300LB	√		√				√		内漏	内漏拆检, 调整阀芯位置		
16	XV-2211	角阀	6*4" 300LB		√					√		气缸弹簧损坏	更换执行机构弹簧	执行机构弹簧	
17	XV-2208	角阀	6*4" 300LB		√					√		气缸内壁损坏	更换气缸		
18	LV-9504	更换填料	14"150LB				√					填料漏	更换填料	填料	
19	PV-2401-3	更换填料	28"300LB		√		√					填料漏	更换填料, 执行机构需要先下线	填料	
20	FV-2505-1	GLOBE	1"150LB	√				√	√	√		内漏	解体检查阀芯阀座并修复	阀内垫片	
21	HV-2102-1	球阀	8"300LB	√		√	√	√	√	√	√	动作卡	维修球阀阀座, 测绘阀内垫片	阀内垫片	

PTA装置 2019年5月份控制阀检修发包清单

序号	位号	阀门类型	尺寸规格	检修内容								检修原因	检修内容	须由承揽商提供的备件	备注
				阀下上线	执行机构下线检修	解体检查清理	更换填料	阀内件修复	泄漏试验检查	安装调试	内件测绘				
22	R-201-2顶回流(靠100区)	球阀	18" 300LB	√		√	√			√		阀门本体外漏	球阀解体拆修, 更换阀内垫等配件	阀内垫片、轴承、密封环等配件	
23	R-201-3顶回流(靠公用)	球阀	18" 300LB	√		√	√			√		阀门本体外漏	球阀解体拆修, 更换阀内垫等配件	阀内垫片、轴承、密封环等配件	
24	R-201-3顶回流(靠100区)	球阀	18" 300LB	√		√	√			√		阀门本体外漏	球阀解体拆修, 更换阀内垫等配件	阀内垫片、轴承、密封环等配件	
25	XV-3510A	闸板阀	6" 150LB	√	√	√				√		内漏	下线拆检, 测绘加工并更换阀座	阀座	
26	XV-3511A	闸板阀	6" 150LB	√	√	√				√		内漏	下线拆检, 测绘加工并更换阀座	阀座	
27	XV-3512A	闸板阀	6" 150LB	√	√	√				√		内漏	下线拆检, 测绘加工并更换阀座	阀座	
28	XV-3510B	闸板阀	6" 150LB	√	√	√				√		内漏	下线拆检, 测绘加工并更换阀座	阀座	
29	XV-3511B	闸板阀	6" 150LB	√	√	√				√		内漏	下线拆检, 测绘加工并更换阀座	阀座	
30	XV-3512B	闸板阀	6" 150LB	√	√	√				√		内漏	下线拆检, 测绘加工并更换阀座	阀座	
31	VA-3109-3	角阀	10"~8"150LB	√	√	√	√	√	√	√	√	罐底排放阀内漏	下线拆检, 测绘加工并更换阀座	阀座	
32	PV-9509	套筒阀	20"600LB	√		√	√	√		√	√	蒸汽套筒阀迷宫锈蚀	下线拆检, 阀芯、阀座车修	阀内垫	
33	FV-2134-2A	GLOBE	10"150LB	√		√			√			重要阀门例行检查	下线拆检, 蒸汽套筒阀迷宫除锈清理	阀芯平衡密封环、阀内垫、填料	
34	FV-2142-2	GLOBE	2"150LB	√		√			√			重要阀门例行检查	检查阀芯阀座	阀内垫	
35	干燥塔11阀	球阀	2"150LB	√	√	√	√	√	√	√		重要阀门例行检查	检查阀芯阀座	阀内垫	
36	干燥塔13阀	蝶阀	3"150LB	√	√	√	√	√	√	√		重要阀门例行检查	下线拆检, 执行机构拆检, 更换垫片及密封圈	执行机构密封圈	
37	XV-2104-3	球阀	8" 300LB	√								法兰外漏	下线拆检, 执行机构拆检, 更换垫片及密封圈	执行机构密封圈	
38	LV-5501-1	角阀	18"~16"900LB	√		√	√			√	√	下线, 解体检查阀芯、阀杆和阀座的损伤	下线, 更换法兰垫片		
39	LV-5501-1前手阀	球阀	16"900LB	√									检查阀芯、阀杆和阀座, 更换填料, 测绘加工并更换阀芯/阀杆、阀内垫片和填料	阀芯/阀杆、阀内垫片和填料	
40	XV-5501-1	角阀	18"~16"900LB	√	√	√	√			√	√	执行机构串气、阀门曾外漏	手阀下、上线		
												阀门拆检, 解体执行机构并修复, 测绘阀内件, 测绘更换阀内垫片和填料	阀门专用垫、填料、执行机构密封圈		

PTA装置 2019年5月份控制阀检修发包清单

序号	位号	阀门类型	尺寸规格	检修内容								检修原因	检修内容	须由承揽商提供的备件	备注
				阀下上线	执行机构下线检修	解体检查清理	更换填料	阀内件修复	泄漏试验检查	安装调试	内件测绘				
41	XV-5501-2	角阀	18"×16"900LB	√		√	√	√		√	√	阀门曾外漏	阀门拆检, 测绘阀内件, 测绘更换阀内垫片和填料	阀门专用垫、填料	
42	XV-5504-1	角阀	8"×6"900LB	√	√	√	√			√	√	填料漏、阀门阀杆和执行机构推杆不对中、阀芯脱落	测绘加工并更换阀芯/阀杆, 材质要求双相钢2205; 测绘制作连接支架。	阀门专用垫、填料、连接支架、阀芯/阀杆	
43	XV-5504-2	角阀	8"×6"900LB	√	√	√	√			√	√	重要阀门下线检查	阀门下、上线, 更换垫片, 填料	阀门专用垫、填料	
44	VA-5503-1	角阀	8"×6"900LB	√		√	√			√	√	重要阀门下线检查	拆检, 更换填料	阀门专用垫、填料	
45	VA-5503-2	角阀	8"×6"900LB	√		√	√			√	√	重要阀门下线检查	拆检, 更换填料	阀门专用垫、填料	
46	VA-5504-1	角阀	8"×6"300LB	√		√	√		√	√	√	下线拆清检查	阀门下、上线, 解体阀体检查, 更换填料	阀门专用垫、填料	
47	VA-5504-2	角阀	8"×6"300LB	√		√	√		√	√	√	下线拆清检查	阀门下、上线, 解体阀体检查, 更换填料	阀门专用垫、填料	
48	XV-5502-1	角阀	16"×14"600LB	√		√	√			√	√	外漏, 更换垫片	阀门下、上线, 更换阀内垫片和填料, 阀内件、专用垫片和填料测绘	阀门专用垫、填料	
49	XV-5502-2	角阀	16"×14"600LB	√		√	√			√	√	外漏, 更换垫片	阀门下、上线, 更换阀内垫片和填料, 阀内件、专用垫片和填料测绘	阀门专用垫、填料	
50	XV-5506-1	角阀	6"600LB	√		√	√			√	√	阀芯卡住	拆修, 测绘阀内件, 更换填料、垫片	阀门专用垫、填料	
51	XV-5506-2	角阀	6"600LB	√		√	√			√	√	阀芯卡住	拆修, 测绘阀内件, 更换填料、垫片	阀门专用垫、填料	
52	PV-9508	GLOBE	20"1500LB	√	√	√	√	√		√	√	重要阀门下线检查	拆检, 测绘加工并更换平衡密封环、阀内专用垫片和更换填料	阀芯平衡密封环、阀门专用垫、填料	
53	PV-9505-2	角阀	2 1/2"1500LB	√		√	√			√	√	重要阀门下线检查	重要阀门下线检查, 更换填料	阀门专用垫、填料	
54	PV-9506-2	GLOBE	3" 600LB	√		√	√	√		√	√	内漏	拆修	阀门专用垫、填料	
55	PV-9510-1	GLOBE	10"300LB	√		√	√			√	√	重要阀门下线检查	重要阀门下线检查, 更换填料	阀门专用垫、填料	
56	PV-9510-2	GLOBE	4"300LB	√		√	√			√	√	重要阀门下线检查	重要阀门下线检查, 更换填料	阀门专用垫、填料	
57	FV6401A	偏心阀	6"150LB	√	√	√	√	√	√			阀内件损伤严重, 更换	阀内件损伤修复, 填料更换, 打压测试	阀门专用垫、填料	
58	LV-6407	偏心阀	12"150LB	√						√		更换阀门	更换阀体部分		
59	XV-5201-1F	球阀	2"150LB	√	√	√	√	√	√			内漏、拆修	阀内件损伤修复, 打压测试		

PTA装置 2019年5月份控制阀检修发包清单

序号	位号	阀门类型	尺寸规格	检修内容							检修原因	检修内容	须由承揽商提供的备件	备注
				阀下上线	执行机构下线检修	解体检查清理	更换填料	阀内件修复	泄漏试验检查	安装调试				
60	XV-5201-1C	球阀	2"150LB	√	√	√	√	√	√	√	内漏、拆修	阀内件损伤修复, 打压测试		
61	XV-5201-1H	球阀	2"150LB	√	√	√	√	√	√	√	内漏、拆修	阀内件损伤修复, 打压测试		
62	XV-6057-2B	球阀	3"300LB	√	√	√	√	√	√	√	内漏、拆修	阀内件损伤修复, 打压测试		
63	TV-6016-2B	GLOBE	1 1/2"300LB	√	√	√	√	√	√	√	内漏、拆修	阀内件损伤修复, 打压测试		
64	XV-6007-1B	球阀	10"150LB	√	√	√	√	√	√	√	内漏、拆修	阀内件损伤修复		
65	XV-6043-2B	球阀	4"150LB	√	√	√	√	√	√	√	内漏、拆修	阀内件损伤修复, 打压测试		
66	XV-6043-3B	球阀	4"150LB	√	√	√	√	√	√	√	内漏、拆修	阀内件损伤修复, 打压测试		
67	PCV-7172-1	自力式	3/4"150LB		√	√	√	√	√	√	内漏、拆修	阀内件损伤修复, 打压测试		
68	LV-6001-3	角阀	10"150LB	√		√	√	√		√	更换执行机构	更换执行机构		
69	LV-6003-1A	GLOBE	8"6"150LB	√		√	√	√		√	内漏	拆修, 阀座损伤修复		
70	LV-6003-1B	GLOBE	8"6"150LB	√		√	√	√		√	下线拆清检查	清理阀内积料, 更换垫片、填料	阀门专用垫	
71	LV-6003-1C	GLOBE	8"6"150LB	√		√	√	√		√	下线拆清检查	清理阀内积料, 更换垫片、填料	阀门专用垫	
72	LV-6003-2A	GLOBE	8"6"150LB	√		√	√	√		√	下线拆清检查	清理阀内积料, 更换垫片、填料	阀门专用垫	
73	LV-6003-2B	GLOBE	8"6"150LB	√		√	√	√		√	下线拆清检查	清理阀内积料, 更换垫片、填料	阀门专用垫	
74	LV-6003-2C	GLOBE	8"6"150LB	√		√	√	√		√	下线拆清检查	清理阀内积料, 更换垫片、填料	阀门专用垫	
75	LV-6003-3A	GLOBE	8"6"150LB	√		√	√	√		√	下线拆清检查	清理阀内积料, 更换垫片、填料	阀门专用垫	
76	LV-6003-3B	GLOBE	8"6"150LB	√		√	√	√		√	下线拆清检查	清理阀内积料, 更换垫片、填料	阀门专用垫	
77	LV-6003-3C	GLOBE	8"6"150LB	√		√	√	√		√	下线拆清检查	清理阀内积料, 更换垫片、填料	阀门专用垫	
78	XV-6034-1A	球阀	8"150LB	√		√				√	下线拆清检查	清理阀内积料		
79	XV-6034-1B	球阀	8"150LB	√		√				√	下线拆清检查	清理阀内积料		
80	XV-6034-1C	球阀	8"150LB	√		√				√	下线拆清检查	清理阀内积料		
81	XV-6034-2A	球阀	8"150LB	√		√				√	下线拆清检查	清理阀内积料		
82	XV-6034-2B	球阀	8"150LB	√		√				√	下线拆清检查	清理阀内积料		
83	XV-6034-2C	球阀	8"150LB	√		√				√	下线拆清检查	清理阀内积料		
84	XV-6034-3A	球阀	8"150LB	√		√				√	下线拆清检查	清理阀内积料		
85	XV-6034-3B	球阀	8"150LB	√		√				√	下线拆清检查	清理阀内积料		
86	XV-6034-3C	球阀	8"150LB	√		√				√	下线拆清检查	清理阀内积料		
87	HV-6014-1A	偏心阀	3"150LB	√		√				√	下线拆清检查	清理阀内积料		
88	HV-6014-1B	偏心阀	3"150LB	√		√				√	下线拆清检查	清理阀内积料		
89	HV-6014-1C	偏心阀	3"150LB	√		√				√	下线拆清检查	清理阀内积料		
90	HV-6014-2A	偏心阀	3"150LB	√		√				√	下线拆清检查	清理阀内积料		
91	HV-6014-2B	偏心阀	3"150LB	√		√				√	下线拆清检查	清理阀内积料		

PTA装置 2019年5月份控制阀检修发包清单

序号	位号	阀门类型	尺寸规格	检修内容								检修原因	检修内容	须由承揽商提供的备件	备注
				阀下上线	执行机构下检修	解体检查清理	更换填料	阀内件修复	泄漏试验	安装调试	内件测绘				
92	HV-6014-2C	偏心阀	3"150LB	√		√				√		下线拆清检查	清理阀内积料		
93	HV-6014-3A	偏心阀	3"150LB	√		√				√		下线拆清检查	清理阀内积料		
94	HV-6014-3B	偏心阀	3"150LB	√		√				√		下线拆清检查	清理阀内积料		
95	HV-6014-3C	偏心阀	3"150LB	√		√				√		下线拆清检查	清理阀内积料		
96	LV-6005-1A	偏心阀	3"150LB	√		√				√		下线拆清检查	清理阀内积料		
97	LV-6005-1B	偏心阀	3"150LB	√		√				√		下线拆清检查	清理阀内积料		
98	LV-6005-1C	偏心阀	3"150LB	√		√				√		下线拆清检查	清理阀内积料		
99	LV-6005-2A	偏心阀	3"150LB	√		√				√		下线拆清检查	清理阀内积料		
100	LV-6005-2B	偏心阀	3"150LB	√		√				√		下线拆清检查	清理阀内积料		
101	LV-6005-2C	偏心阀	3"150LB	√		√				√		下线拆清检查	清理阀内积料		
102	LV-6005-3A	偏心阀	3"150LB	√		√				√		下线拆清检查	清理阀内积料		
103	LV-6005-3B	偏心阀	3"150LB	√		√				√		下线拆清检查	清理阀内积料		
104	LV-6005-3C	偏心阀	3"150LB	√		√				√		下线拆清检查	清理阀内积料		
105	XV-6051-1A	角阀	8"150LB	√		√	√			√	√	下线拆清检查	拆检, 更换阀门专用垫及填料	阀门专用垫、填料	
106	XV-6051-1B	角阀	8"150LB	√		√	√			√	√	下线拆清检查	拆检, 更换阀门专用垫及填料	阀门专用垫、填料	
107	XV-6051-1C	角阀	8"150LB	√		√	√			√	√	下线拆清检查	拆检, 更换阀门专用垫及填料	阀门专用垫、填料	
108	XV-6051-2A	角阀	8"150LB	√		√	√			√	√	下线拆清检查	拆检, 更换阀门专用垫及填料	阀门专用垫、填料	
109	XV-6051-2B	角阀	8"150LB	√		√	√			√	√	下线拆清检查	拆检, 更换阀门专用垫及填料	阀门专用垫、填料	
110	XV-6051-2C	角阀	8"150LB	√		√	√			√	√	下线拆清检查	拆检, 更换阀门专用垫及填料	阀门专用垫、填料	
111	XV-6051-3A	角阀	8"150LB	√		√	√			√	√	下线拆清检查	拆检, 更换阀门专用垫及填料	阀门专用垫、填料	
112	XV-6051-3B	角阀	8"150LB	√		√	√			√	√	下线拆清检查	拆检, 更换阀门专用垫及填料	阀门专用垫、填料	
113	XV-6051-3C	角阀	8"150LB	√		√	√			√	√	下线拆清检查	拆检, 更换阀门专用垫及填料	阀门专用垫、填料	
114	FV-6541H	GLOBE	4"150LB	√		√	√			√	√	阀门内漏	测绘加工并更换阀座、阀芯阀杆和垫片、填料	阀门专用垫、填料	
115	OG-1 V1	蝶阀	12"150LB	√		√	√			√		重要系统阀门拆检保养	阀门下线拆检, 更换轴承、填料		
116	OG-1 V2	蝶阀	12"150LB	√		√	√			√		重要系统阀门拆检保养	阀门下线拆检, 更换轴承、填料		
117	OG-1 V3	蝶阀	12"150LB	√		√	√			√		重要系统阀门拆检保养	阀门下线拆检, 更换轴承、填料		
118	OG-1 V4	蝶阀	12"150LB	√		√	√			√		重要系统阀门拆检保养	阀门下线拆检, 更换轴承、填料		
119	OG-1 V5	蝶阀	8"150LB	√		√	√			√		重要系统阀门拆检保养	阀门下线拆检, 更换轴承、填料		
120	OG-1 V6	蝶阀	8"150LB	√		√	√			√		重要系统阀门拆检保养	阀门下线拆检, 更换轴承、填料		
121	OG-1 V7	蝶阀	8"150LB	√		√	√			√		重要系统阀门拆检保养	阀门下线拆检, 更换轴承、填料		
122	OG-1 V8	蝶阀	8"150LB	√		√	√			√		重要系统阀门拆检保养	阀门下线拆检, 更换轴承、填料		
123	OG-1 V9	蝶阀	8"150LB	√		√	√			√		重要系统阀门拆检保养	阀门下线拆检, 更换轴承、填料		

PTA装置 2019年5月份控制阀检修发包清单

序号	位号	阀门类型	尺寸规格	检修内容							检修原因	检修内容	须由承揽商提供的备件	备注
				阀下上线	执行机构下检修	解体检查清理	更换填料	阀内件修复	泄漏试验	安装调试				
124	OG-1 V10	蝶阀	8"150LB	√		√	√			√	重要系统阀门拆检保养	阀门下线拆检, 更换轴承、填料		
125	OG-1 V11	蝶阀	8"150LB	√		√	√			√	重要系统阀门拆检保养	阀门下线拆检, 更换轴承、填料		
126	OG-1 V12	蝶阀	8"150LB	√		√	√			√	重要系统阀门拆检保养	阀门下线拆检, 更换轴承、填料		
127	OG-2 V1	蝶阀	12"150LB	√		√	√			√	重要系统阀门拆检保养	阀门下线拆检, 更换轴承、填料		
128	OG-2 V2	蝶阀	12"150LB	√		√	√			√	重要系统阀门拆检保养	阀门下线拆检, 更换轴承、填料		
129	OG-2 V3	蝶阀	12"150LB	√		√	√			√	重要系统阀门拆检保养	阀门下线拆检, 更换轴承、填料		
130	OG-2 V4	蝶阀	12"150LB	√		√	√			√	重要系统阀门拆检保养	阀门下线拆检, 更换轴承、填料		
131	OG-2 V5	蝶阀	8"150LB	√		√	√			√	重要系统阀门拆检保养	阀门下线拆检, 更换轴承、填料		
132	OG-2 V6	蝶阀	8"150LB	√		√	√			√	重要系统阀门拆检保养	阀门下线拆检, 更换轴承、填料		
133	OG-2 V7	蝶阀	8"150LB	√		√	√			√	重要系统阀门拆检保养	阀门下线拆检, 更换轴承、填料		
134	OG-2 V8	蝶阀	8"150LB	√		√	√			√	重要系统阀门拆检保养	阀门下线拆检, 更换轴承、填料		
135	OG-2 V9	蝶阀	8"150LB	√		√	√			√	重要系统阀门拆检保养	阀门下线拆检, 更换轴承、填料		
136	OG-2 V10	蝶阀	8"150LB	√		√	√			√	重要系统阀门拆检保养	阀门下线拆检, 更换轴承、填料		
137	OG-2 V11	蝶阀	8"150LB	√		√	√			√	重要系统阀门拆检保养	阀门下线拆检, 更换轴承、填料		
138	OG-2 V12	蝶阀	8"150LB	√		√	√			√	重要系统阀门拆检保养	阀门下线拆检, 更换轴承、填料		
139	OG-3 V1	蝶阀	12"150LB	√		√	√			√	重要系统阀门拆检保养	阀门下线拆检, 更换轴承、填料		
140	OG-3 V2	蝶阀	12"150LB	√		√	√			√	重要系统阀门拆检保养	阀门下线拆检, 更换轴承、填料		
141	OG-3 V3	蝶阀	12"150LB	√		√	√			√	重要系统阀门拆检保养	阀门下线拆检, 更换轴承、填料		
142	OG-3 V4	蝶阀	12"150LB	√		√	√			√	重要系统阀门拆检保养	阀门下线拆检, 更换轴承、填料		
143	OG-3 V5	蝶阀	8"150LB	√		√	√			√	重要系统阀门拆检保养	阀门下线拆检, 更换轴承、填料		
144	OG-3 V6	蝶阀	8"150LB	√		√	√			√	重要系统阀门拆检保养	阀门下线拆检, 更换轴承、填料		
145	OG-3 V7	蝶阀	8"150LB	√		√	√			√	重要系统阀门拆检保养	阀门下线拆检, 更换轴承、填料		
146	OG-3 V8	蝶阀	8"150LB	√		√	√			√	重要系统阀门拆检保养	阀门下线拆检, 更换轴承、填料		
147	OG-3 V9	蝶阀	8"150LB	√		√	√			√	重要系统阀门拆检保养	阀门下线拆检, 更换轴承、填料		
148	OG-3 V10	蝶阀	8"150LB	√		√	√			√	重要系统阀门拆检保养	阀门下线拆检, 更换轴承、填料		
149	OG-3 V11	蝶阀	8"150LB	√		√	√			√	重要系统阀门拆检保养	阀门下线拆检, 更换轴承、填料		
150	OG-3 V12	蝶阀	8"150LB	√		√	√			√	重要系统阀门拆检保养	阀门下线拆检, 更换轴承、填料		
151	XV8003-1	气动球阀	6" 150LB 双相钢	√	√	√	√	√		√	外漏, 内漏, 卡顿	阀门上下线, 更换填料, 齿轮箱解体, 打压测试		
152	XV8003-2	气动球阀	6" 150LB 双相钢	√	√	√	√	√		√	卡顿, 检查	阀门上下线, 更换填料, 齿轮箱解体, 打压测试		
153	XV8003-3	气动球阀	6" 150LB 双相钢	√	√	√	√	√		√	卡顿, 检查	阀门上下线, 更换填料, 齿轮箱解体, 打压测试		

PTA装置 2019年5月份控制阀检修发包清单

序号	位号	阀门类型	尺寸规格	检修内容								检修原因	检修内容	须由承揽商提供的备件	备注
				阀下上线	执行机构下线检修	解体检查清理	更换填料	阀内件修复	泄漏试验检查	安装调试	内件测绘				
154	XV8003-4	气动球阀	6" 150LB 双相钢	√	√	√	√	√		√		卡顿, 检查	阀门上下线, 更换填料, 齿轮箱解体, 打压测试		
155	XV8003-5	气动球阀	6" 150LB 双相钢	√	√	√	√	√		√		卡顿, 检查	阀门上下线, 更换填料, 齿轮箱解体, 打压测试		
156	XV8003-6	气动球阀	6" 150LB 双相钢	√	√	√	√	√		√		卡顿, 检查	阀门上下线, 更换填料, 齿轮箱解体, 打压测试		
157	XV8003-7	气动球阀	6" 150LB 双相钢	√	√	√	√	√		√		卡顿, 检查	阀门上下线, 更换填料, 齿轮箱解体, 打压测试		
158	XV8003-8	气动球阀	6" 150LB 双相钢	√	√	√	√	√		√		卡顿, 检查	阀门上下线, 更换填料, 齿轮箱解体, 打压测试		
159	XV8003-9	气动球阀	6" 150LB 双相钢	√	√	√	√	√		√		卡顿, 检查	阀门上下线, 更换填料, 齿轮箱解体, 打压测试		
160	XV8003-10	气动球阀	6" 150LB 双相钢	√	√	√	√	√		√		外漏, 卡顿	阀门上下线, 更换填料, 齿轮箱解体, 打压测试		
161	AA003-1A	电动蝶阀	DN800 PN6镍铬铸铁	√		√		√		√	√	内漏, 检查	阀门上下线, 检查阀板密封圈, 并更换阀板压板, 测绘密封圈和压板, 内漏测试, 提供详细更改其它密封形式方案	蝶板柔性石墨密封圈	
162	AA003-1B	电动蝶阀	DN800 PN6镍铬铸铁	√		√		√		√	√	内漏, 检查	阀门上下线, 检查阀板密封圈, 并更换阀板压板, 测绘密封圈和压板, 内漏测试	蝶板柔性石墨密封圈	
163	AA003-2A	电动蝶阀	DN800 PN6镍铬铸铁	√		√		√		√	√	内漏, 检查	阀门上下线, 检查阀板密封圈, 并更换阀板压板, 测绘密封圈和压板, 内漏测试, 提供详细更改其它密封形式方案	蝶板柔性石墨密封圈	
164	AA003-2B	电动蝶阀	DN800 PN6镍铬铸铁	√		√		√		√	√	内漏, 检查	阀门上下线, 检查阀板密封圈, 并更换阀板压板, 测绘密封圈和压板, 内漏测试	蝶板柔性石墨密封圈	
165	MOV-8501-1	电动蝶阀	28" 150LB 镍铬铸铁	√	√					√		阀体损坏	阀门上下线, 更换阀体, 内漏测试, 提供详细更改其它密封形式方案		
166	MOV-8501-5	电动蝶阀	28" 150LB 镍铬铸铁	√	√					√		阀体损坏	阀门上下线, 更换阀体, 内漏测试		
167	MOV-8501-15	电动蝶阀	28" 150LB 镍铬铸铁	√	√					√		阀体损坏	阀门上下线, 更换阀体, 内漏测试		
168	MOV-8501-16	电动蝶阀	28" 150LB 镍铬铸铁	√	√					√		阀体损坏	阀门上下线, 更换阀体, 内漏测试		
169	MOV-8501-31	电动蝶阀	28" 150LB 镍铬铸铁	√	√					√		阀体损坏	阀门上下线, 更换阀体, 内漏测试		

PTA装置 2019年5月份控制阀检修发包清单

序号	位号	阀门类型	尺寸规格	检修内容								检修原因	检修内容	须由承揽商提供的备件	备注
				阀下上线	执行机构下线检修	解体检查清理	更换填料	阀内件修复	泄漏试验检查	安装调试	内件测绘				
170	MOV-8502-13	电动蝶阀	28"150LB 镍铬铸铁	√	√					√		阀体损坏	阀门上下线, 更换阀体, 内漏测试		
171	MOV-8502-21	电动蝶阀	28"150LB 镍铬铸铁	√	√					√		阀体损坏	阀门上下线, 更换阀体, 内漏测试		
172	MOV-8502-31	电动蝶阀	28"150LB 镍铬铸铁	√	√					√		阀体损坏	阀门上下线, 更换阀体, 内漏测试		
173	MOV-8501-12	电动蝶阀	28"150LB 镍铬铸铁	√	√					√		阀体损坏	阀门上下线, 更换阀体, 内漏测试		
174	MOV-8501-30	电动蝶阀	28"150LB 镍铬铸铁	√		√				√	√	内漏, 检查	阀门上下线, 更换阀内密封圈, 内漏测试		
175	MOV-8502-30	电动蝶阀	28"150LB 镍铬铸铁	√		√				√	√	内漏, 检查	阀门上下线, 更换阀内密封圈, 内漏测试, 提供详细更改其它密封形式方案		
176	MOV-8503-28	电动蝶阀	28"150LB WCB	√		√				√	√	内漏, 检查	阀门上下线, 更换阀内密封圈, 内漏测试		
177	MOV-8503-23	电动蝶阀	28"150LB WCB	√		√				√	√	内漏, 检查	阀门上下线, 更换阀内密封圈, 内漏测试		
178	MOV-8504-23	电动蝶阀	28"150LB WCB	√		√				√	√	内漏, 检查	阀门上下线, 更换阀内密封圈, 内漏测试		
179	MOV-8503-24	电动蝶阀	28"150LB WCB	√		√				√	√	内漏, 检查	阀门上下线, 更换阀内密封圈, 内漏测试		
180	MOV-8504-24	电动蝶阀	28"150LB WCB	√		√				√	√	内漏, 检查	阀门上下线, 更换阀内密封圈, 内漏测试		
181	MOV-8503-20	电动蝶阀	28"150LB WCB	√		√				√	√	内漏, 检查	阀门上下线, 更换阀内密封圈, 内漏测试		
182	MOV-8504-20	电动蝶阀	28"150LB WCB	√		√				√	√	内漏, 检查	阀门上下线, 更换阀内密封圈, 内漏测试		
183	MOV-8503-19	电动蝶阀	28"150LB WCB	√		√				√	√	内漏, 检查	阀门上下线, 更换阀内密封圈, 内漏测试		
184	MOV-8504-19	电动蝶阀	28"150LB WCB	√		√				√	√	内漏, 检查	阀门上下线, 更换阀内密封圈, 内漏测试		
185	MOV-8503-30	电动蝶阀	28"150LB WCB	√		√				√	√	内漏, 检查	阀门上下线, 更换阀内密封圈, 内漏测试		
186	MOV-8504-30	电动蝶阀	28"150LB WCB	√		√				√	√	内漏, 检查	阀门上下线, 更换阀内密封圈, 内漏测试		
187	MOV-8501-22	电动蝶阀	28"150LB 镍铬铸铁	√		√				√	√	内漏, 检查	阀门上下线, 更换阀内密封圈, 内漏测试		
		CTA	37台												
		PTA	113台												
		UT	37台												

PTA装置 2019年5月份控制阀检修发包清单

PTA装置 2019年5月份控制阀检修发包清单														
序号	位号	阀门类型	尺寸规格	检修内容							检修原因	检修内容	须由承揽商提供的备件	备注
				阀下上线	执行机构下线检修	解体检查清理	更换填料	阀内件修复	泄漏试验检查	安装调试	内件测绘			
		合计	187台											