

S-6501 锥底修复工程发包说明

- 一、 工程名称： S-6501 锥底修复工程
- 二、 工程地点： 福建省漳州市古雷开发区腾龙路 86 号 PTA 厂区
- 三、 甲方： 福建福海创石油化工有限公司
- 四、 乙方： 承包商
- 五、 施工期限： 本项目为 PTA 厂区停车检修项目，预计作业时间为 12 天，暂定 6 月 15 日开始检修，具体检修时间请与业主确认，需配合其它项目施工进度的，乙方须无条件依甲方要求执行，须 24 小时连续作业。
- 六、 报价内容：
详见附件检修项目清单。
- 七、 本案施工范围：
 - 1、 S-6501E/D 仓底损坏氮气环管进行修复、锥底支撑加固或更换、仓底漏粉位置补焊。
 - 2、 S-6501A/B/C 仓进行支撑加固或更换、漏粉位置补焊。
- 八、 资质要求：
本案涉及非标设备修复，要求承包商具备非标设备制作或维修经验，并且有自己固定的施工人员，施工人员须有 PTA 工厂检修经验，承揽项目后不得随意更换人员。
- 九、 本案要求：
 1. 维修所需支撑材料由承包商提供（需经甲方确认），S-6501 如需仓底裙座切割，厂商需按原样恢复（仓底变形，部分位置空间受限，需切割外部裙座）。
 2. 现场作业需进入受限空间，承包商需对其中作业难度充分考虑，承包商需有效措施保障其中作业安全。
 3. 所用施工材料之辅材如焊条（需经甲方确认）、角向磨光机用的打磨片、切割片、乙炔、氧气等和其他消耗物品及必备工具由承包商自备。
 4. 施工所用工器具除专用工具外由承包商自备。如扳手、千斤顶、拉马、焊机、角向磨光机、气割工具（包括气瓶 气体 氧气表 乙炔表）吊装用具如倒链、钢丝绳、卸扣等由承包商自备。
 5. 承包商在填报价格时如有疑问可在交标日之前将问题以书面形式交于我部。
 6. 承包商应在交标日之前到现场了解现场情况，如至交标日承包商未到现场了解情况，我司将视为承包商对现场已充分了解。中标后承包商不得以现场不清为由向甲方要求追加任何费用。
 7. 投标承包商需根据每一检修项目逐一编写详细检修方案、施工进度、人员配置（特种资质人员需提供特种资质证书）等技术标书，待技术标书经答辩并评判合格后方可具备报价资格。
 8. 工安管理：检修期间承包商需配置专业安全监管人员，检修作业必须服从甲方环安管理相关规定，甲方环安管理规定详见附件。

十、 报价资格：1. 具备相关施工业绩； 2. 自备有施工机具者； 3. 具备财物调度能力； 4. 技术标书评判合格者。

十一、付款办法：

1. 施工结束正常生产投用一个月后无泄漏为验收合格，支付 90%工程款，其余 10%工程款待设备验收合格无故障运行三个月后支付；
2. 本案无预付款，动员费，各类奖金，全部含于合约总价中。

十二、施工质量要求：承揽方需严格按照甲方技术要求及相关标准规范施工，每一项目施工节点需测量详细数据并经甲方监工人员确认签字后才能进行下一步检修工作，检修结束后需提供详细检修报告，检修报告应包含：设备损坏状况、节点测量数据、更换备件情况、维修方案及遗留问题等内容。

十三、其它：

1. 投标承包商应于投标前应自行赴施工地点详实勘查。
2. 得标后承包商不得以漏项要求办理追加，报价应按附件单项报价，如有不实施项目，则按该项目单价进行扣减，如有因进度问题承包商无法按时完成项目，发包方有权另行委托其他厂商进行作业，该项目不予结算。
3. 入厂后每日均须先开立冷作票或动火票，并经甲方之使用单位确认后，方可施工。
4. 现场吊装及吊点设置由承包商自行解决, 吊车由甲方提供，
5. 本工程所需临时配电箱、电源线、照明用具等均由承包商自行携带，甲方指定接入点，由承包商具备电气资质人员接入。
6. 工程施工过程中产生的民生及工程废弃物，承包商须清理集中到指定地点。
7. 承包商每日施工完成后，须清理周围环境，保证施工范围内环境清洁。

本工程须知于订约时作为契约附件之一，其各项规定，如议价时有变更或补充之处，均于议价时双方协议补充之，并以议（比）价记录为准。

附件一. 检修项目清单

详细工作量以现场现状为准，承包商需自行判断是否需切割裙座等。

序号	项目内容	单价	备注
1	S-6501E 仓锥底修复		
2	S-6501D 仓锥底修复		
3	S-6501A 仓锥底修复		
4	S-6501B 仓锥底修复		
5	S-6501C 仓锥底修复		