



最大风速 (m/s) 0 10 20
平均风速 (m/s) 0 5 10
风频率 (%) 0 10 20
????????

说明:

- 图中高程系统为1985年国家高程基准, 坐标系统为采用1980西安坐标系;
- 图中尺寸及高程均以米计;
- 现状渠系拆除土石方及海堤疏浚砂考虑就近综合利用。

单位出图专用章 (盖章)

版次日期说明



资质等级: 工程设计综合资质甲级 证书编号: A142002993
地址: 武汉市武昌区民主路555号 邮政编码: 430071 电话: (027) 8702451 传真: (027) 87011626

审定		审核	
复审		校核	
项目经理		设计	

翔鹭石化(漳州)有限公司
海水冷却系统排水工程

总平面布置图

阶段	施工图	比例	1:2000
部分	总图	日期	2020.06
图号	EY18-FJ016-SGX-ZT-02		

会签	电子文件名	版次	
----	-------	----	--

序号	项目名称	单位	数量	备注
1	设计高水位	m	2.07	高潮累积频率90%
2	设计低水位	m	-1.37	低潮累积频率10%
3	50年一遇极端高水位	m	3.04	
4	100年一遇极端高水位	m	3.09	
5	50年一遇极端低水位	m	-2.07	

控制点	X	Y	桩号	备注
K1	2633279.301	564255.680	PK0+000	渠轴线, 明渠标准段起点
K2	2633304.235	564340.074	PK0+088	渠轴线, 明渠标准段终点, 消能段起点
K3	2633316.986	564383.230	PK0+133	渠轴线, 明渠消能段终点, 暗涵段起点
K3-1	2633328.519	564422.264		
K3-2	2633333.297	564435.118		
K3-3	2633339.789	564447.197		
K4	2633399.371	564541.856	PK0+313	渠轴线, 暗涵段终点, 潜堤扩散段起点
K5	2633441.934	564609.476	PK0+392	渠轴线, 潜堤扩散段终点
K6	2633473.896	564660.254		外侧海堤疏浚终点
D1	2633385.426	564555.932		灯桩

序号	项目名称	单位	数量	备注
1	明渠段	m	133	
(1)	标准段	m	78	渠底宽16m
(2)	过渡段	m	10	渠底宽16~21.2m
(2)	消能段	m	45	渠底宽21.2m
2	暗涵段	m	180	4孔箱涵, 单孔宽5m, 高4m
3	潜堤扩散段	m	79.9	
(1)	暗涵出口翼端段	m	11.5	渠底宽16m
(2)	潜堤段	m	68.4	
4	外侧海堤疏浚及防护			
(1)	疏浚面积	m²	5899	
(2)	疏浚方量	m³	21107	海砂

控制点坐标

主体工程技术指标表